

B-4 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

1) Bilance zemin

Do bilance zemin je zahrnut výkopek získaný odtěžením zemin v trase chodníku.

Bilance zemin dle stavebních objektů:

Stavební objekty	Výkop (m ³)	Násyp (m ³)	Kubatura (m ³) Přebytek (+) Nedostatek (-)
SO 101 Chodník	10,485	0,0	10,485
Bilance zemin (přebytek (+), nedostatek (-))	+10,485	0,0	+10,485 m³

Veškerý přebytečný výkopek bude odvezen na skládku komunálního odpadu vybranou zhotovitelem.

2) Bilance ornice

Na stavbě je navrženo sejmutí ornice podél záhonových v travnatých pásích oddělujících chodník od vozovky komunikace. Sejmutí ornice a zpětné ohumusování ornici podél obrub je uvažováno v tl. 0,10 m. Ornice bude při stavbě sejmuta ve skutečné tloušťce.

Bilance ornice dle stavebních objektů:

Stavební objekty	Sejmutí (m ³)	Rozprostření (m ³)	Kubatura (m ³) Přebytek (+) Nedostatek (-)
SO 101 Chodník	7,735	-7,735	0,0
Bilance ornice (přebytek (+), nedostatek (-))	+7,735	-7,735	0,0 m³

3) Bilance stavební suti

Do bilance stavební suti je zahrnut vybouraný dlážděný kryt chodníku, vybouraný živičný kryt opravy vozovek komunikací podél nově osazovaných chodníkových obrubníků a vybourané obrubníky.

Bilance zemin dle stavebních objektů:

Stavební objekty	Stavební (m ³) sut' beton, kámen	Stavební (m ³) sut' živice	Kubatura (m ³) Přebytek (+) Nedostatek (-)
------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

SO 101 Chodník	21,715	0,0	+21,715
Bilance zemin (přebytek (+), nedostatek (-))	+21,715	0,0	+21,715 m³

Veškerá stavební suť bude odvezena na skládku komunálního odpadu vybranou zhotovitelem.

Vysoké Mýto, červenec 2017

Vypracoval: Ing. Aleš SLOUP